

# 新田住宅

## 既設駐車場契約状況・計画台数

## 用途種別

ブロック番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	合計
既設区画数	14台	14台	14台	55台	20台	24台	22台	39台	202台
既存空き台数	7台	6台	2台	16台	6台	1台	2台	2台	41台
既存契約台数	7台	8台	12台	39台	14台	24台	20台	37台	161台
計画台数	(幅2.5m) (端部)	12台	12台	32台	19台	2台	4台	4台	170台
	(幅2.3m) (標準)					22台	16台	3.5台	

名称	着色	備考
駐 車 場 『透水性舗装(8型)』	■	設置台数合計 183台
駐車場前道路及び車道 『アスファルト舗装(8型)』	■	
歩道一般部 『透水性舗装(TH-19)』	■	
歩道乗入れ部 『コンクリート舗装(CH-B(a))』	■	各号棟 ゴミ集積所(ホッパー)
バイク置場 『コンクリート舗装(CH-B(b))』	■	1号棟設置台数 27台 2号棟設置台数 33台 設置台数合計 60台
アプローチ通路等 『コンクリート舗装(CH-A(a))』	■	
エントランス通路 『型押しコンクリート舗装(化粧)』	■	
自転車置場 『公 社 E 型』	■	片側型 5スパン   設置台数合計 9スパン 片側型 4スパン
植 込 み 地 『低木植栽』	■	
仮設駐車場予定地	■	

